

Jharkhand Renewable Energy Development Agency

(State Govt. Agency Under Department of Energy)

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या...1006 /2015-16 दिन्हीं 12-12-2015

कुसई कॉलोनी, डोरण्डा, रॉची स्थित एस.एल.डी.सी. भवन के तृतीय तल्ले पर अवस्थित जेडा कार्यालय के उपयोग में द्वितीय तल्ला पर एक हॉल जिसका आकार 40'-3''x 38'-3'' है को विभाजीत कर एक कन्फ्रेंस हॉल 28'x 18'-3''तथा वर्क स्टेशन 6' x 7' x 4' (ऊँचाई) आकार के 8 (आठ) प्रकोष्ट तथा एक पैन्ट्री 6'x 10'-3'' बनाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक कोटेशनदाता मुहरबंद लिफाफे में दर अंकित कर दिनांक 29.12.2015 के अपराह्न 3:00 बजे तक निश्चित रूप से जेडा कार्यालय में जमा कर सकते हैं जिसे उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में आंतरिक क्य समिति के समक्ष खोला जायेगा।

विशिष्ट ब्योरा निम्न प्रकार है:-

Sl. No.	Items of Work & Specification	Unit per set	Rate quoted by the Quotationers
1	Providing and fixing aluminium partition consisting of aluminium section 63.5mm x 38.1mm x 2.00mm thick hollow anodized of Jindal/Hindalco make confirming to IS-733 and IS-1285. The anodizing shall be transparent and complying IS-1868 [minimum anodic coating of grade AC 15] The section would be installed at an interval of 3'-6" vertically and bottom section of size 114.60 mm.x 44.45 mm X 2.00mm (thick) aluminium snap beeding for glazing/paneling etc. and 5.5mm thick float transparent/frosted glass including providing screw less aluminium glazing clip. Bottom up to 3' height will be provided with 12mm thick both side pre laminated particle board flate pressed 3 layer confirming to IS-12823 grade 1 type to of Bhutan/Nepal/Greenlami of interior grade complete with fixing clip, fasteners, filling up of gaps at junction, top, bottom and sides with required PVC/Neoprene felt etc. the joined shall be smooth mitered and jointed with cleat angle etc. as per direction of engineer-in-	Per Sft	
2	Providing and fixing aluminium door consisting of section 83.5mm x 44.45mm x 2.00mm (thick) vertical, top and middle horizontal member and bottom member of size 114.60 mm.x 44.45 mm X 2.00mm (thick). Bottom up to 3'hight will be provided with 12mm thick both side pre laminated particle board flate pressed 3 layer confirming to IS-12823 grade 1 type to of Bhutan/Nepal/Greenlami of interior grade and rest above provided with 5.5mm thick transparent float glass complete with fixing clip, fasteners, filling up of gaps at junction, top, bottom and sides with required PVC/Neoprene felt etc. Door provided with 100mm brass dead lock godrej make, hydrolic floor spring (double action) heavy quality ISI mark with SS cover plate 100mm dia circular plate type handles (2 nos.) tower bolt of size 250mm x 10mm (barrel type) including cutting the floor etc complete as directed by engineering charge.	Per Sft	
3	Providing, fixing and making 8 nos. work station 6' x 7' x 4' (height) and one pantry 7' x 10'-3" with 19mm prelaminated particle board flate pressed 3 layers confirming to IS-12823 grade I- type II of Bhutan/Nepal/Greenlami of interior grade complete with fixing clip, fasteners, filling up of gaps at junction, top, bottom and sides with required PVC/Neoprene felt etc. as required complete job to suit the site as per direction of the authority.		

3rd Floor, S.L.D.C. Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi - 834002

Website: www.jreda.com, e-mail: info@jreda.com Ph.: 0651-2491161, Fax: 0651-2491165 Minh

Term & Conditions

- कोटेशनदाता अपना दर मुहरबंद लिफाफे में प्रति वर्ग फीट में अंकित करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कर समाहित हो। अलग से किसी प्रकार के कर भुगतान की दावा मान्य नहीं होगी।
- सामग्रियों की गुणवता एवं मेक कोटेशन आमंत्रण सूचना में दर्शाये गये विशिष्ट ब्योरा के अनुरूप होगा।
- 🕨 बनावट में किसी खराबी की शिकायत 24 घण्टे के अन्दर दूर करनी होगी।
- > कोटेशन देने के पूर्व यदि चाहें तो कोटेशनदाता कार्यालय कार्य अवधि में कभी भी आकर स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 🕨 कार्य अधिकतम 15 दिनों के अन्दर पूरा करना होगा।
- कोटेशनदाता अपना फर्म का नाम, पता, मोबाईल न0 के साथ पैन कार्ड न0, बिकी कर निबंधन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- कार्य स्थल पर उपयोग में लायी जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करने से पूर्व विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- > किये गये कार्यो का मापी एवं सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- खराब वर्क मैनशीप के लिए एजेंसी स्वयं जवाबदेह होंगे तथा स्वयं के खर्चे पर खराबी दूर करना होगा।
- 🕨 एजेंसी द्वारा उद्यृत दर तीन माह के लिए वैद्य होगा।
- कोटेशन रदद् करने या एक से अधिक एजेंसियों में कार्य बांटने का अधिकार खेडा को सुरक्षित होगा।
- पार्टीशन कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति कोटेशन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

ानदशक, जेडा, रॉची